

PRZEMIAŁ ROBÓT

Budowa ulicy J.Paterki w Szamotułach na długości 139,00m

Nr poz.	Nr Szczegółowej Specyfikacji Technicznej	Opis	Jedn.	Ilość jedn.	Cena pln	Stawka jedn. pln
1.	KNR 2-01 tab.0119/03 KNMR 1 tab.0111/01 SST 01.01.00. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa ulicy w terenie równinny od km 0+000 do km 0+139	DROGI tab.0101/001	km	0.139		
2.	SST 01.01.00. Cennik BGiK/2002 Inwentaryzacja geodezyjna budowy (25,00+139,00+25,00)x50,00	DROGI tab.0107/008	ha	0.945		
3.	KNR 2-31 tab.1406/04 SST 01.02.04. KNMR6, tab.1305/02 Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, - rewizyjne ks szt 2 - zawory wodociągowe szt 2	DROGI tab.0107/004	szt	4		
4.	KNR 2-01 tab.0126/01 KNMR 1, tab.0113/01 SST 01.02.02. Usunięcie darniny o gr.do 10cm za pomocą spycharki poza granicę robót 120,00 x 4,00	DROGI tab.0107/001	m2	480		
5.	KNR 2-01 tab.0218/02 SST 02.01.01. KNMR 1, tab.0212/02 Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25m3 ,grunt kat.III pod studnie segmentowe wpustowe i studnie rewizyjne (2szt 4,50m3)+(4sztx5,50m3)	SIECI tab.0207/010	m3	31		
6.	KNR 2-01 tab.0218/02 SST 02.01.01. KNMR 1, tab.0212/02 Wykopy liniowe wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25m3 ,grunt kat.III pod kolektor i przykanalik (82,00x1,30x0,80)+(12,80x1,70x0,60)	SIECI tab.0207/010	m3	92.32		
7.	KNR 2-01 tab.0322/01 KNMR 1, tab.0313/01/05	SIECI tab.0207/015				

Nr poz.	Nr Szczegółowej Specyfikacji Technicznej	Opis	Jedn.	Ilość jedn.	Cena pln	Stawka jedn. pln
		Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych i obiektów palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym kat.I -II wraz z rozbiórka 85,00 x 1,50 x 2	100m2	2.55		-
8.KNR 2-01 tab.0310/02 SST 02.01.01. KNR 1,tabela 0305/02	SIECI tab.0207/009	Wykopy ręczne pod studnie, kolektory i przykanaliki w gruncie kat.III- urobek na odkład (2x1,80x0,10)+(4x0,80x0,20)+(82,06x1,20x0,10)+(12,80x0,80x0,10),	m3	11.54		-
9.KNR 2-01 tab.0203/02 KNR 1 tab.0221/07 SST 04.01.01.	DROGI tab.0202/058	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 w gruncie kat.III z transportem urobku wywrotkami do 3 km i rozplantowaniem na odkładzie 92,32m3+31,00m3+11,54m3	m3	134.86		
10.KNR 2-18 tab.0501/01 SST 03.02.01. KNR 4, tabela 1411/02	SIECI tab.0207/021	Podłoże z piasku gr.15cm pod kolektor, przykanaliki i studnie	m3	11.54		
11.KNR 2-18 tab.0613/01 SST 03.02.01. KNR 4,tabela 1413/01 i 07	SIECI tab.0207/008	Studnie rewizyjne d=1000 o głęb.średniej 1.30m w gotowym wykopie,	szt	2		
12.KNR 2-18 tab.0613/01 SST 03.02.01. KNR 4,tabela1424/02	SIECI tab.0207/007	Studnie wpustowa segmentowe d=500 z osadnikiem w gotowym wykopie średniej głębokości 1,80m	szt	4		
13.KNR 2-18 tab.0511/03 SST 03.02.01. KNR 4,tabela 1308/05	SIECI tab.0207/003	Kolektor z rur PVC d=315	m	82		
14.KNR 2-18 tab.0108/08 SST 03.02.01. KNR 4,tabela 1308/03	SIECI tab.0207/002	Przykanaliki z rur PCV d=200	m	12.8		

Nr poz.	Nr Szczegółowej Specyfikacji Technicznej	Opis	Jedn.	Ilość jedn.	Cena pln	Stawka jedn. pln
15.	KNR 2-01 tab.0229/02 SST 03.02.01. KNMR 1, tab.0318/03 Ręczne zasypywanie wykopów gruntem kat.III - obsypka i zasypka piaskiem z dowozu	SIECI tab.0207/012	m3	134.86		
16.	KNR 2-01 tab.0236/02 SST 03.02.01. KNMR 1, tab.0408/03 Zagęszczenie gruntu sypkiego zagęszczarkami	SIECI tab.0207/013	m3	134.86		
17.	KNR 2-31 tab.0101/01 KNMR 6, tab.0101/09 Ręczne wykonanie koryta głębokości 46cm, w gruncie kat.III na całej szerokości 967,33m2x0,20(%)	DROGI tab.0301/006	m2	193.47		-
18.	KNR 2-31 tab.0101/01 SST 04.01.01. KNMR 6, tab.0101/03 Koryta wykonywane mechanicznie średn. głęb. 38cm, w gruncie kat.III 967,33m2-214,92m2	DROGI tab.0301/004	m2	773.86		
19.	KNR 2-01 tab.0203/02 SST 02.00.01. KNMR 1, tab.0221/07 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. 1,25m3 w gruncie kat.III z transportem urobku wywrotkami do 2km 967,33m2x0,38	DROGI tab.0202/058	m3	367.58		
20.	KNR 2-18 tab.0108/08 SST 01.02.04. KNMR 4, tabela 1308/03 Pogłębienie wykopu i zabezpieczenie sieci TPSA rurami dwudzielnymi	DROGI tab.0107/055	m	30		-
21.	KNR 2-01 tab.0235/01 SST 02.03.01. KNMR 1, tab.0407/02 Rozplantowanie urobku na odkładzie spycharkami (bez specjalnego zagęszczenia, grunt kat.III	DROGI tab.0202/013	m3	367.58		

Nr poz.	Nr Szczegółowej Specyfikacji Technicznej	Opis	Jedn.	Ilość jedn.	Cena pln	Stawka jedn. pln
22.	KNR 2-31 tab.0402/04 SST 08.04.02. KNR 6, tabela 0605/02	DROGI tab.0604/002 Jawa betonowa zwykła pod ścieki szerokości 20cm z kostki (47,00+47,00+37,90) x 0,30x0,20	m3	7.86		
23.	KNR 2-31 tab.0607/01 SST 08.04.02. KNR 6, tabela 0607/04	DROGI tab.0605/001 Ściek z kostki brukowej betonowej gr.8cm DOMINO szara	m	131		
24.	KNR 2-31 tab.0109/01 SST 04.05.01. KNR 6, tab.0109/01	DROGI tab.0302/013 Warstwa odcinająca o grubość 10cm z chudego betonu o Rm=1,50-2,50MPa	m2	967.33		
25.	KNR 2-31 tab.0403/03 SST 08.03.01. KNR 6, tabela 0403/03	DROGI tab.0604/026 Wykonanie Jawy z betonu B-15 oraz wbudowanie obrzeży 8x30 -obrzeża zewnętrzne (54,00+55,00)=109,00m -obrzeża wewnętrzne 40,00+6,00+23,50+6,00+40,00=116,00m -przy miejscach postojowych 44,00+40,00=84,00m	m	309		
26.	KNR 2-31 tab.0114/07 KNR 6, tab.0113/04 SST 04.04.02.	DROGI tab.0306/011 Podbudowa grubości 15 cm z tłucznia kamiennego 25-40, kłosa i miazgi (586,18m2+249,90m2) - (309,00x0,23) - (131,00x0,30)	m2	745.98		
27.	KNR 2-31 tab.0114/07 KNR 6, tab.0113/04 SST 04.04.02.	DROGI tab.0306/025 Warstwa górna podbudowy grubości 3cm z tłucznia kamiennego 25-40, kłosa i miazgi	m2	745.98		
28.	KNR 2-31 tab.0109/01 KNR 6, tab.0109/02 SST-04.06.01.	DROGI tab.0304/011 Podbudowa pasa postojowego o grubości 18cm z chudego betonu o Rm=6,5-9,00MPa z pielęgnacją piaskiem i wodą 131,25m2 - (84,00x0,23)	m2	111.92		
29.	KNR 2-31 tab.0305/04 SST 05.03.23. KNR 6, tabela 0502/02	DROGI tab.0606/018				

Nr poz.	Nr Szczegółowej Specyfikacji Technicznej	Opis	Jedn.	Ilość jedn.	Cena pln	Stawka jedn. pln
		Sciezka jezdną z kostki brukowej betonowej grubości 8cm typu DOMINO, koloru SZAREGO z rozścielenie i zagęszczeniem podsypki cementowo-piaskowej grubości 5cm 586,18m²-32,00m²-(309,00x0,08)-(131,0x0,20)	m ²	503.26		
30.	KNR 2-31 tab.0305/04 SST 05.03.23. KNR 6, tabela 0502/02	DROGI tab.0505/007 Nawierzchnia na przejściach dla pieszych oraz na miejscu postojowym z kostki brukowej betonowej grubości 8cm typu DOMINO, koloru grafitowego z rozścieleniem i zagęszczeniem podsypki cementowo-piaskowej grubości 5cm -przejścia 2 x 6,00 x 4,00=48.00m² -miejsca postojowe 131,25m²-(84,00x0,08)=124,53m²	m ²	172.53		
31.	KNR 2-31 tab.0305/04 SST 08.02.02. KNR 6, tabela 0502/01	DROGI tab.0606/001 Sciezki piesze z kostki betonowej brukowej typu "CBGIRKA" koloru czerwonego grubości 8 cm z rozścieleniem podsypki cementowo-piaskowej grubości 5cm i zagęszczeniem 249,90m²-(4,00x1,00x2)	m ²	241.9		
32.	KNR 2-31 tab.0702/02 SST 07.02.01. KNR 6, tabela 0702/02/04	DROGI tab.0104/003 Ustawienie znaków drogowych pionowych A-7 szt 2,	szt	2		