

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Zestawienie montażowe materiałów na wykonanie oświetlenia drogowego w msc. Kępa - Baborówko	Jednostki Miary	Ilość
ETAP I		
1. Kabel YAKY 4x25mm ²	m.	678
2. Słup ośw. stalowy ocynk. 10m	szt	15
3. Wyścięgnik L= 1500	szt	15
4. Oprawa Malaga SGS 103/104	szt	15
5. Źródło światła SON-T 150W	szt	15
6. Fundament B 120	szt	15
7. Rura ochronna AROT 110	m.	22
8. Folia niebieska	m.	580
9. Bednarka ocynk. 25x4	kg.	400
10. Przewód YDY 3x2,5mm ²	m.	200
11. Złącza izol. IZK, BZO	szt	60
ETAP II		
1. Kabel YAKY 4x25mm ²	m.	652
2. Słup ośw. stalowy ocynk. 10m	szt	16
3. Wyścięgnik L = 1500	szt	16
4. Oprawa Malaga SGS 103/104	szt	16
5. Źródło światła SON-T 150W	szt	16

6. Fundament B 120	szt	16
7. Rura ochronna AROT 110	m.	14
8. Folia niebieska	m.	550
9. Bednarka ocynk 25x4	kg	400
10. Przewód YDY 3x2,5mm²	m.	212
11. Złącza izol. IZK, BZO	szt	64
ETAP III		
1. Kabel YAKY 4x25mm²	m.	50
2. Rura Arot SRS-G 110	m.	30
3. Bednarka lub drut stal. ocynk. 100mm²	kg.	30
4. Przewód YDY 3x2,5mm²	m.	12
5. Słup ośw. stalowy ocynk 12m	szt	1
6. Korona wysięgnikowa L=1500 4-ro ram.	szt	1
7. Oprawa Malaga SGS 103/104	szt	4
8. Źródło światła SON-T 250W	szt	4
9. Fundament B 1600	szt	1
10. Folia niebieska	m.	45
11. Złącze izol. IZK, BZO	szt	4