

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: Remont budynku szatniowego w ramach Przebudowy kortów tenisowych w Szamotułach
 Lokalizacja: dz. nr ewid. 2956/1, obręb Szamotuły
 Zamawiający: Miasto i Gmina Szamotuły
 64-500 Szamotuły, ul. Dworcowa 26

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1			Roboty zewnętrzne		
1.1			Schody i podjazd dla niepełnosprawnych		
1.1	10	KNR 231-04-07-03-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm	metr	11,900
1.1	20	KNR 231-04-07-03-00 analogia	Palisada betonowa	metr	6,750
1.1	30	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod obrzeża i palisadę betonową z oporem	m ³	0,746
1.1	40	KNR 231-01-04-01-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m ²	3,810
1.1	50	KNR 231-01-09-03-00	Podbudowa betonowa grub 10 cm	m ²	10,635
1.1	60	KNR 231-05-11-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	10,635
1.1	70	KNR 202-12-09-01-00 analogia	Balustrada z pochwytem stalowym ocynkowana i malowana proszkowo	metr	10,500
1.2			Taras		
1.2	80	KNR 401-13-01-01-00 analogia	Demontaż krat prostych z prętów okrągłych	m ²	75,750
1.2	90	KNR 202-12-09-01-00 analogia	Balustrada z pochwytem stalowym ocynkowana i malowana proszkowo	metr	20,900
1.2	100	KNR 401-12-12-34-00	Malowanie słupów stalowych okrągłych	metr	18,900
1.2	110	KNR 401-08-03-02-00 analogia	Wykonanie warstwy wyrównawczej wylewki betonowej na istniejącym tarasie	m ²	61,425
1.3			Stolarka		
1.3	120	KNR 401-03-54-10-00	Wykucie z muru drzwi	m ²	2,142
1.3	130	KNR 401-03-54-08-00	Wykucie z muru witryny stalowej	m ²	19,800
1.3	140	KNR 202-06-18-01-00	Izolacja pozioma papą zgrzewalną	m ²	2,100
1.3	150	KNR 401-03-04-02-00	Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego	m ³	1,750
1.3	160	KNR 401-07-10-09-00	Uzupełnienie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych	m ²	7,000
1.3	170	KNR 202-20-09-02-00	Gładzie z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	7,000
1.3	180	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	7,000
1.3	190	KNR 202-26-09-01-50	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 5 cm do ścian	m ²	7,000
1.3	200	KNR 202-10-23-11-50	Okna PCV	m ²	10,500
1.3	210	Kalk. własna	Parapet wewnętrzny z PCV	metr	7,000
1.3	220	KNR 202-10-25-05-00 analogia	Drzwi wejściowe z PCV z naświetlem	m ²	2,300
1.3	230	KNR 202-12-03-02-01	Drzwi stalowe pełne od 2 m ²	m ²	2,142

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.4 Podbitka					
1.4	240	KNR 401-04-10-03-00 analogia	Demontaż podsufitki z desek	m ²	80,925
1.4	250	KNR 202-20-07-02-00 analogia	Konstrukcja drewniana pod podbitkę z płyty OSB	m ²	80,925
1.4	260	KNR 202-40-07-03-00 analogia	Podbitka z płyty OSB grubości 18mm	m ²	80,925
1.5 Elewacja					
1.5	270	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów	m ²	1,025
1.5	280	KNR 202-26-08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m ²	66,461
1.5	290	KNR 202-26-08-03-50	Przygotowanie podłoża przez gruntowanie	m ²	66,461
1.5	300	KNR 202-26-09-01-50	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 5 cm do ścian	m ²	66,461
1.5	310	KNR 202-26-09-04-50	Przymocowanie płyt styropianowych do cegły	szt	330,000
1.5	320	KNR 202-05-07-01-01	Obróbki blacharskie - parapety zewnętrzne	m ²	3,885
1.5	330	KNR 202-26-09-06-50	Przyklejenie siatki na ścianach	m ²	147,386
1.5	340	KNR 202-26-09-07-50	Przyklejenie siatki na ościeżach	m ²	5,584
1.5	350	KNR 202-26-09-08-50	Ochrona narożników kątownikami	metr	29,424
1.5	360	KNR 202-09-31-01-50	Masa podkładowa tynkarska	m ²	152,970
1.5	370	KNR 202-09-31-02-50	Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego na ścianach	m ²	147,386
1.5	380	KNR 202-09-31-04-50	Wyprawa elewacyjna na ościeżach	m ²	5,584
2 Roboty wewnętrzne					
2.1 Ściany wewnętrzne i sufity					
2.1	390	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru drzwi do 2 m ²	szt	9,000
2.1	400	KNR 401-03-49-02-00	Rozebranie ścian działowych, wykucie nowych otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	6,745
2.1	410	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	33,040
2.1	420	KNR 401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m ²	49,380
2.1	430	KNR 404-11-01-02-00	Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	m ³	8,887
2.1	440	KNR 404-11-01-05-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem ciężarowym, KROTNOŚĆ=4	m ³	8,887
2.1	450	KNR 401-03-04-04-00	Uzupełnienie ścian z cegieł na zaprawie cementowej	m ³	0,960
2.1	460	KNR 202-20-10-03-50	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 100-101 z pokryciem obustronnym 1-warstwowe	m ²	28,654
2.1	470	KNR 401-07-10-02-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym ścian	m ²	20,000
2.1	480	KNR 401-07-10-20-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym stropów	m ²	5,000
2.1	490	KNR 202-26-08-03-50	Przygotowanie podłoża przez gruntowanie	m ²	279,654
2.1	500	KNR 202-08-22-06-00	Licowanie ścian płytkami	m ²	64,160
2.1	510	KNR 202-20-09-04-00	Gładzie szpachlowe na suficie	m ²	59,450
2.1	520	KNR 202-20-09-02-00	Gładzie szpachlowe na ścianach	m ²	98,737
2.1	530	KNR 202-15-06-01-00	Malowanie powierzchni wewnętrznych	m ²	215,494

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2.2			Posadzki		
2.2	540	KNR	401-08-11-07-00 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m ²	50,130
2.2	550	KNR	202-26-08-03-50 Przygotowanie podłoża przez gruntowanie	m ²	50,130
2.2	560	KNR	202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gres	m ²	50,130
2.2	570	KNR	202-11-19-02-00 Cokoliki z płytek gres	metr	37,370
2.3			Stolarka wewnętrzna		
2.3	580	KNR	202-10-17-02-00 Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą	m ²	12,000