

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej
ADRES INWESTYCJI : ul. Sportowa 6, 64-500 Szamotuły
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
ADRES INWESTORA : Szamotuły, ul. Dworcowa 26
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Koczorowski
DATA OPRACOWANIA : 20.10.2013

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R + Kp(R)$, $S + Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M, S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.10.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m ²		
d.1	0807-01	95.00+20.00	m ²	115.000	
				RAZEM	115.000
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0813-03	25.00	m	25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNR 2-31	Transport wewnętrzny brukowca, kostki kamiennej pojazdami samowyladowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem ręcznym	t		
d.1	1510-03	95.00*0.08*2.1	t	15.960	
		20.00*0.06*2.1	t	2.520	
				RAZEM	18.480
2 Roboty ziemne					
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0101-01	głębokości 20 cm	m ²	70.000	
		70.00		RAZEM	70.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV -	m ²		
d.2	0101-02	za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²	70.000	
		Krotność = 2		RAZEM	70.000
		70.00			
6	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie	m		
d.2	0401-08	kat.III-IV	m	54.000	
		25.00+10.00+19.00		RAZEM	54.000
7	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w	m ³		
d.2	0201-06	gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	21.000	
		70.00*0.30	m ³	8.640	
		54.00*0.40*0.40	m ³		
				RAZEM	29.640
8	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow-	m ³		
d.2	0208-02	czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³	29.640	
		Krotność = 4		RAZEM	29.640
		29.64			
3 Krawężniki betonowe					
9	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04	54.00*0.40*0.40	m ³	8.640	
				RAZEM	8.640
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-	m		
d.3	0403-03	towo-piaskowej	m	29.000	
		29.00		RAZEM	29.000
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m		
d.3	0403-07	25.00+19.00	m	44.000	
				RAZEM	44.000
12	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento-	m		
d.3	0403-05	wo-piaskowej	m	25.000	
		25.00		RAZEM	25.000
4 Warstwa konstrukcyjna - podbudowa					
13	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym -	m ²		
d.4	0111-01	grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	70.000	
		70.00		RAZEM	70.000
14	KNR 2-31	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.4	0109-01	70.00	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
15	KNR 2-31	Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po	m ²		
d.4	0109-02	zagęszczeniu	m ²	70.000	
		Krotność = 8		RAZEM	70.000
		70.00			
5 Warstwa konstrukcyjna - nawierzchnie ścieralne					
16	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na pod-	m ²		
d.5	0317-01	sypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą	m ²	70.000	
		cementową			
		70.00			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	70.000
6	Zieleń niska				
17	KNR 2-21	Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu	m ³		
d.6	0109-03	5.00	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
18	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³		
d.6	0218-02	5.00	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
19	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²		
d.6	0401-02	50.00	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000