

PRZEDMIAR OFERTOWY

CPV:

Budowa: Budowa dróg wewnętrznych TBS przy ulicy Nowowiejskiego w Szamotułach

Rodzaj robót: Branża drogowa

Lokalizacja: Pniewy

Inwestor:

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-003135

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	10	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	ryczałt	1,000
1	20	Kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ryczałt	1,000
1	30	KNR 201-01-26-01-00	Usunięcie warstwy humusu śr. gr. 20cm	m ²	750,000
1	40	KNR 231-08-13-01-00	Rozebranie krawężnika na ławie betonowej	metr	170,000
1	50	Kalk. własna	Likwidacja istniejących lamp oświetleniowych	szt	2,000
1	60	KNR 404-11-03-01-00	Załadunek gruzu koparko-ladowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m ³	10,200
1	70	KNR 404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m ³	10,200
2	CPV 45233120-6: Roboty ziemne				
2	80	KNR 201-02-35-01-00	Formowanie spycharkami nasypu z zagęszczeniem z zakupem i dostawą materiału na nasyp	m ³	215,000
2	90	KNR 231-04-01-03-00	Rowek pod krawężniki i obrzeża	metr	660,000
2	100	KNR 231-01-01-03-00	Mechaniczne wykonanie koryta śr. gł. 20 cm w gruncie kat I-IV - chodniki/opaski i wyspa	m ²	150,000
2	110	KNR 231-01-01-03-00	Mechaniczne wykonanie koryta śr. gł. 50 cm w gruncie kat I-IV - miejsca postojowe	m ²	1150,000
2	120	KNR 231-01-01-03-00	Mechaniczne wykonanie koryta śr. gł. 50 cm w gruncie kat I-IV - jezdnia	m ²	2125,000
2	130	KNR 404-11-03-01-00	Załadunek nadmiaru gruntu/gruzu z wykopu	m ³	1726,900
2	140	KNR 404-11-03-04-00	Transport nadmiaru gruntu/gruzu z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m ³	1726,900
3	CPV 45233120-6: Podbudowy				
3	150	KNR 231-01-03-04-00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	3885,000
3	160	KNR 231-01-09-03-00	Podbudowa z kruszywa stab. cementem o Rm=5,0MPa gr. 10cm - materiał dowieziony - jezdnia	m ²	2125,000
3	170	KNR 231-01-09-03-00	Podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 15cm - materiał dowieziony - chodniki/opaski i wyspa	m ²	150,000
3	180	KNR 231-01-09-03-00	Podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 25cm - materiał dowieziony - jezdnia	m ²	2125,000
3	190	KNR 231-01-09-03-00	Podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr.25cm - materiał dowieziony - miejsca postojowe	m ²	1150,000
3	200	KNR 231-01-09-03-00	Odtworzenie podbudowy po robotach kanalizacyjnych w części istniejącej podbudowy gruzobetonowej	m ²	110,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4	CPV 45233222-1: Elementy ulic				
4	210	KNR	231-04-07-03-00 Obrzeże betonowe 30x8cm	metr	70,000
4	220	KNR	231-04-02-04-00 Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m³	3,500
4	230	KNR	231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej /w tym częściowa wymiana istniejącego krawężnika na nowy/	metr	590,000
4	240	KNR	231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m³	41,300
4	250	KNR	231-05-11-04-00 Ściek z kostki brukowej betonowej gr. 8cm koloru szarego na ławie betonowej z betonu C12/15 (B15)	metr	540,000
5	CPV 45233220-7: Nawierzchnie				
5	260	KNR	231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodniki/opaski	m²	95,000
5	270	KNR	231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - miejsca postojowe	m²	1150,000
5	280	KNR	231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - jezdnia	m²	2475,000
5	290	KNR	231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - wyspa	m²	55,000
5	300	KNR	231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - regulacja wysokościowa istniejącego chodnika /60% kostki nowej/	m²	160,000
6	CPV 45233150-5: Roboty w zakresie regulacji ruchu				
6	310	KNR	231-14-06-03-00 Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	21,000
6	320	KNR	231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego	ryczałt	1,000
6	330	KNR	231-14-06-05-00 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	ryczałt	1,000
6	340	KNR	231-07-02-02-00 Słupki do znaku drogowego z rur stalowych	szt	10,000
6	350	KNR	231-07-03-01-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m² zgodnie z projektem organizacji ruchu	szt	10,000
7	CPV 45112710-5: Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych				
7	360	KNR	221-04-01-01-00 Humusowanie wraz z wykonaniem trawników dywanowych siewem	m²	500,000