

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Bieżnia sportowa poliuretanowa do biegu na dystansie 60 m 3-torowa ze skocznią do skoku w dal
ADRES INWESTYCJI : ul. Staszica 1, 64-500 Szamotuły
INWESTOR : Miasto i Gmina w Szamotułach
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły

DATA OPRACOWANIA :2014

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
.....2014

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie wykonaniu bieżni sportowej do biegu na dystansie 60 metrów z 3 torami o nawierzchni poliuretanowej oraz skoczni do skoków w dal z wykorzystaniem jednego toru bieżni jako rozbieżni. Zadanie jest kontynuacją zadania modernizacji boiska wielofunkcyjnego i wyposażenie go w niezbędne nowoczesne elementy dydaktyczne i rozwojowe.

W ramach zadania przewiduje się budowę:

- bieżni lekkoatletycznej z nawierzchnią poliuretanową na podbudowie z kruszywa mineralnych o wymiarach 79,00 m x 4,11 m co stanowi ok. 325 m² powierzchni zagospodarowania terenu

- zeskokzni do wykonywania skoku w dal o wym. 9,07 m x 2,96 m co stanowi ok. 27 m²

Zakres prac do wykonania :

- mechaniczne usunięcie nadmiaru ziemi urodzajnej na końcowym odcinku bieżni - zgromadzenie ziemi w hałdę
- mechaniczne korytowanie bieżni i zeskokzni
- rozbiórka fragmentu nieczynnej studni rewizyjnej na trasie bieżni do gł. 40 cm
- ręczne korytowanie bieżni i zeskokzni w bezpośredniej bliskości z istniejącą nawierzchnią boiska wielofunkcyjnego oraz w obszarach z siecią kanalizacji deszczowej i sieci teletechnicznej
- wywóz ziemi z wykopów z terenu boiska wielofunkcyjnego
- ułożenie obrzeży trawnikowych gr. 8 cm i wys. 30 cm na podbudowie betonowej z oporem
- wykonanie warstw podkładowych z piasku i tłucznia z odpowiednim zagęszczeniem warstwami gr. 10- 15 cm
- wykonanie betonowego podkładu pod belkę do skoku w dal
- ułożenie przepuszczalnej elastycznej warstwy podkładowej gr. 3,5 cm
- wykonanie elastycznej nawierzchni syntetycznej poliuretanowej gr. 1,3 cm
- wykonanie natrysku poliuretanowego bieżni gr. 2 mm
- malowanie linii torów bieżni, linii startu i mety
- osadzenie skrzyni dla belki oraz belki do skoku w dal
- ułożenie warstwy filtracyjnej, i podkładu (ze spadkami) pod płytki chodnikowe w zeskokzni
- ułożenie płytek chodnikowych w zeskokzni oraz montaż ramy drewnianej 7x7 cm na obrzeżach betonowych o wym. 8x30 cm ograniczających przestrzeń zeskokzni do skoku w dal
- dostarczenie piasku kwarcowego do zeskokzni oraz plandeki do zabezpieczenia piasku
- przesiewanie humusu w celu wykorzystania pod siew trawy
- rozplantowanie ziemi urodzajnej (humusu) z hałdy przy krawężnikach i nierównościach terenu w obszarze bieżni, skoczni w dal, boiska (za piłkochwytyami)
- wykonanie siewu traw w obszarze plantowania ziemi urodzajnej pozyskanej z wyrównania terenu
- pielęgnacja nawierzchni trawiastej wykonanej siewem

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		BIEŻNIA SPORTOWA ZE SKOCZNIĄ DO SKOKU W DAL			
1	KNNR 1 d.1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - korytach pod nawierzchnie placów postojowych 10.00*100.00/10000	ha ha	0.100	
				RAZEM	0.100
2	KNNR 3 d.1 0403-02	Rozbiórka elementów: żelbetowych <studzienka> 0.1	m ³ m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
3	OBIEKT UP d.1 0302-00 analogia	Roboty ziemne - bieżnia ze skocznią 325.00+27.00	m ² p.u. m ² p.u.	352.000	
				RAZEM	352.000
4	OBIEKT UP d.1 0304-00 analogia	Podbudowa - bieżnia ze skocznią 325.00+27.00	m ² p.u. m ² p.u.	352.000	
				RAZEM	352.000
5	OBIEKT UP d.1 0305-00 analogia	Nawierzchnia - bieżnia ze skocznią 325.00+27.00	m ² p.u. m ² p.u.	352.000	
				RAZEM	352.000
6	OBIEKT UP d.1 0310-00 analogia	Inne roboty - bieżnia ze skocznią 325.00+27.00	m ² p.u. m ² p.u.	352.000	
				RAZEM	352.000
7	OBIEKT UP d.1 0309-00 analogia	Zieleń - bieżnia ze skocznią 325.00+27.00	m ² p.u. m ² p.u.	352.000	
				RAZEM	352.000
8	d.1 wycena indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - bieżnia ze skocznią 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		BIEŻNIA SPORTOWA ZE SKOCZNIĄ DO SKOKU W DAL				
1 d.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - korytach pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0.100		
2 d.1	KNNR 3 0403-02	Rozbiórka elementów: żelbetowych	m ³	0.100		
3 d.1	OBIEKT UP 0302-00 analogia	Roboty ziemne - bieżnia ze skocznia	m ² p.u.	352.000		
4 d.1	OBIEKT UP 0304-00 analogia	Podbudowa - bieżnia ze skocznia	m ² p.u.	352.000		
5 d.1	OBIEKT UP 0305-00 analogia	Nawierzchnia - bieżnia ze skocznia	m ² p.u.	352.000		
6 d.1	OBIEKT UP 0310-00 analogia	Inne roboty - bieżnia ze skocznia	m ² p.u.	352.000		
7 d.1	OBIEKT UP 0309-00 analogia	Zieleń - bieżnia ze skocznia	m ² p.u.	352.000		
8 d.1	wycena indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - bieżnia ze skocznia	kpl	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		BIEŻNIA SPORTOWA ZE SKOCZNIĄ DO SKOKU W DAL				
1 d.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - korytach pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0.100		
2 d.1	KNNR 3 0403-02	Rozbiórka elementów: żelbetowych	m ³	0.100		
3 d.1	OBIEKT UP 0302-00 analogia	Roboty ziemne - bieżnia ze skocznia	m ² p.u.	352.000		
4 d.1	OBIEKT UP 0304-00 analogia	Podbudowa - bieżnia ze skocznia	m ² p.u.	352.000		
5 d.1	OBIEKT UP 0305-00 analogia	Nawierzchnia - bieżnia ze skocznia	m ² p.u.	352.000		
6 d.1	OBIEKT UP 0310-00 analogia	Inne roboty - bieżnia ze skocznia	m ² p.u.	352.000		
7 d.1	OBIEKT UP 0309-00 analogia	Zieleń - bieżnia ze skocznia	m ² p.u.	352.000		
8 d.1	wycena indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - bieżnia ze skocznia	kpl	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: